



02 RZUT NAWIERZCHNI BIEŻNI, RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ I CHODNIKA - KOLORYSTYKA

SKALA 1:200



- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
- proj. nawierzchnia z trawy naturalnej pow. 1601,47m²
 - proj. nawierzchnia z mączki ceglanej pow. 91,58m²
 - proj. nawierzchnia poliuretanowa (bieżnia) pow.896m²
 - kolor niebieski RAL 5015
 - proj. paszek drobnodziarnisty pow. 19,25m²
 - proj. chodniki z kostki betonowej gr.6cm pow. 29,52m²
 - proj. nawierzchnia betonowa koła rzutni do pchnięcia kulą pow. 3,58m²
 - proj. obrzeże piaskownic=10m²
 - linie nawierzchni bieżni = kolor biały RAL 9003
- PROJEKTOWANE OBIEKTY
- 1 proj. bieżnia prosta trzytorowa dł.60(80)m
 - 2 proj. bieżnia okólna ze skocznią w dal dł.200m
 - 3 proj. rzutnia do pchnięcia kulą dł. 20m

±0,00 = 85.69 m.n.p.m

AUTOR KONSEPCJI	 <div>ARCONBUD PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE <small>ul.Świętych 4-6 Łódź 91-060-001 ul.Świętych 4-6 Łódź 91-060-001 www.arconbud.pl</small></div>
INWESTOR	Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
PROJEKT	Projekt budowlany - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu - etap II, w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021r na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ulańskiej 2
ADRES OBIEKTU	99-400 Łowicz ul. Ulańska 2
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Pietroń
KONSTRUKCYJNO-BUDOWAŁA	upr.19386/WŁ
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Patryk Pietroń
NAZWA RYSUNKU	
SKALA	
RZUT NAWIERZCHNI BIEŻNI, RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ I CHODNIKA - KOLORYSTYKA 1:200	
FAZA PROJEKTU	
PROJEKT BUDOWLANY	
ZLECENIE	
BRANZA	
NR RYSUNKU	
3/P/03/2021	A 02